



JASKINIA - detal G



BUDYNEK MIEJSKI - detal J



Jaskinia wykonana z kamienia położonego na zaprawie cementowej. Łączenie kamieni wykonać nie widoczne. Spoiny uzupełnić piaskiem, mchem, trawą. Górne partie jaskini można wykonać z siatki odpowiednio uformowanej i zarzuconej zaprawą cementową. Krata wykonana z rur stalowych zespawanych z płaskownikiem zgodnie z rysunkiem.

Blok mieszkalny wykonany ze styropianu, elewacja tynkowana tynkiem silikonowym w kolorze białym. W części środkowej wloty podtynkowe wewnątrz zaciągnięte klejem z powierzchnią przyjazną nietoperzom.

skala 1:25

Wszelkie wątpliwości dotyczące realizacji projektu konsultować w ramach nadzoru autorskiego.

TEMAT I ADRES OBIEKTU
ADAPTACJA BUDYNKU NA CELE NIETOPERZARNI Namysłów ul. M. Skłodowskiej-Curie, dz.nr 1256/2
INWESTOR:
Skarb Państwa - PGL LP Nadleśnictwo Namysłów ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, 46-100 Namysłów
OPRACOWANIE:
inż. arch. Iwona Stopińska-Hryniuk
BRANŻA
ARCHITEKTURA - WNĘTRZE
PRZEDMIOT RYSUNKU/ SKALA
JASKINIA - detal G, BUD. MIEJSKI - detal J SKALA 1:25
DATA
maj 2020
NR RYSUNKU
A-01/06